

**ДОГОВОР № 63п-14  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

г. Егорьевск Московской области

«23» июня 2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Егорьевская электрическая сеть» (МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фокина Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания «Техстрой» (ООО РСК «Техстрой»), ОГРН 1035004252568, почтовый адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, д.48-в, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Штырикова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Положением о закупках МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть», утвержденного 22.11.2012 г., на основании результатов закупки путем проведения запроса предложений (протокол № 63п-14.2 от 04.06.2014 г.) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Договора**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить и сдать **работы по капитальному ремонту здания трансформаторной подстанции 110/10 кВ ТП – 488 «Ткач, расположенной по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Тельмана, строение № 1** в объеме, предусмотренной сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) - (далее - Сметная документация, Смета) (далее - работы).

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке. Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства РФ в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, ПТЭЭСиС и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям технического задания Заказчика и требованиям заинтересованных организаций, наделенных соответствующими полномочиями контролировать, согласовывать, выдавать разрешения в отношении проводимых работ и создаваемого результата работы.

1.3. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Все предусмотренные настоящим Договором работы выполняются иждивением Подрядчика на свой риск собственными силами и средствами в соответствии с условиями Договора и действующими требованиями, предъявляемыми к данным работам.

**Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора определяется в соответствии со Сметой и составляет: **3954000 (Три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.**, без НДС (упрощенная система налогообложения).

Стоимость работ по Договору является твердой и включает в себя стоимость всех затрат, издержек, расходов и обязательств Подрядчика, в том числе сопутствующих,

необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в настоящем Договоре.

2.2. По обнаружению необходимости выполнения работ, не предусмотренных сметной документацией, Подрядчик обязан в трёхдневный срок уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним необходимость их выполнения. В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, при этом стоимость дополнительных работ не должна превышать 20 (двадцать) % от цены Договора.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на банковский счет, указанный в ст. 14 настоящего Договора, в размере 20% от цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора, в сумме **790800 (Семьсот девяносто тысяч восемьсот) руб. 00 коп.** в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа.

Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 14 настоящего Договора.

2.5. После получения аванса Подрядчик в течение 5 (пяти) дней обязан передать Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.

2.6. Дальнейшие авансовые платежи производятся на основании актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, которые подтверждают выполнение промежуточных работ для проведения расчетов. Указанные акты вместе со счетом на оплату и счетом-фактурой Подрядчик обязан предоставлять ежемесячно до 5-го числа месяца следующего за отчетным. При этом работы оплачиваются Заказчиком до 30 числа месяца, следующего за отчетным, при условии их подписания Заказчиком.

2.7. Заказчик производит окончательную оплату работы Подрядчика, выполненную в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления оставшейся суммы Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. 14 настоящего Договора. Оплата производится на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ (приложение №3 к договору) в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Акта, предоставления счета на оплату и счета-фактуры.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.

### **Статья 3. Сроки выполнения и производство работ**

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – График выполнения работ).

3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору с момента его заключения **по 30 сентября 2014 г.**

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы без ущерба качества их выполнения и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

3.4. Представительство:

3.4.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих Уполномоченных на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Уполномоченный представитель Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты выполнения работ, в том числе скрытые работы и

окончательный акт сдачи-приемки работ, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.

3.4.2. До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий.

3.5 Журнал производства работ:

3.5.1. С момента начала работ и до их завершения, уполномоченный представитель Подрядчика должен вести журнал выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а.

3.5.2. Подрядчик обязан в течение срока, указанного уполномоченным представителем Заказчика в журнале производства работ, устранить указанные в журнале производства работ недоделки или дефекты.

**Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ**

4.1. Приемка законченного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04.-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» .

4.2. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Графиком выполнения работ и осуществляет сдачу Заказчику выполненных, согласно сметы, работ. Переход от Подрядчика риска утраты и повреждения результатов работ, происходит после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.2 Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной и исполнительной документации: - акт сдачи-приемки выполненных работ; - формы КС-2 и КС-3; - акты на скрытые виды работ (при их наличии); - сертификаты и паспорта на материалы (заверенные копии), предусмотренные действующими нормативами, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.5. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов с отнесением расходов на ее проведение на Подрядчика в соответствии с п. 5 ст. 720 ГК РФ.

4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а

также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.4 Договора.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

#### **Статья 5. Права и обязанности Сторон**

##### **5.1. Заказчик вправе:**

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных проверок.

##### **5.2. Заказчик обязан:**

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 1 (одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

5.2.5. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно

потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

5.2.8. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.9. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

### 5.3. **Подрядчик вправе:**

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.4 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) и объему работ, предусмотренных в Сметной документации, и оговоренных в документации о проведении запроса предложений. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

### 5.4. **Подрядчик обязан:**

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечивать производство работ и соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным

стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не согласован сторонами, устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независимых от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.

5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.7. Доставить за свой счет к месту производства работ необходимую строительную и специальную технику, необходимые материалы и оборудование и обеспечить их охрану с момента действия настоящего Договора до даты подписания Акта выполненных работ.

5.4.8. Обеспечить за свой счет размещение техники, оборудования и персонала для выполнения работ по Договору.

5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения графика работ субподрядными организациями, наличие у них необходимых документов и разрешений для выполнения работ.

5.4.9. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.

5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций или иного имущества при проведении работ восстановить поврежденную сеть или иное имущество за свой счет.

5.4.10. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, требований по охране труда и по технике безопасности. Установить в случае необходимости ограждающие знаки и обозначения.

5.4.11. Оплатить за свой счет все штрафы в связи с выявлением нарушений в ходе производства работ, налагаемые контролирующими органами.

5.4.12. Возместить в полном объеме причиненный третьим лицам ущерб и вред, наступивший в ходе производства работ.

5.4.13. Обеспечить восстановление благоустройства территории, на которой проводились работы. В случае предъявления контролирующими и надзорными органами в течение гарантийного срока требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения и недостатки за свой счет.

5.4.14. Персонал Подрядчика и привлеченных субподрядчиков должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил (при их наличии). Имеющиеся документы (удостоверения) должны быть предоставлены Заказчику до выполнения работ.

5.4.15. Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты.

5.4.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

#### Статья 6. **Гарантии**

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Договора.

6.2. После выполнения и сдачи работ Подрядчик обязан предоставить сведения о полномочных представителях, отвечающих за вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет **24 (двадцать четыре) месяца** с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в период гарантийного срока Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика по почте, факсимильной связи или электронным сообщением. В течение 2 (двух) суток Подрядчик обязан обеспечить прибытие своих представителей для составления совместного акта.

6.5. Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.6. Подрядчик при выполнении работ гарантирует и обеспечивает применение новых (не бывших в употреблении), не обремененных правами третьих лиц, не находящихся под арестом и залогом материалов, имеющих соответствующие сертификаты качества.

6.7. Подрядчик гарантирует, что он и привлеченные им субподрядчики обладают всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных настоящим Договором работ, что подтверждается соответствующими свидетельствами о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6.8. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

6.8.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.8.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.8.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.

#### Статья 7. **Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ (оказания услуг) в сроки, установленные Графиком выполнения работ, на срок до 10 дней Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком выполнения работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком выполнения работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 4 (четырёх) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком выполнения работ, за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком выполнения работ, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком выполнения работ.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком выполнения работ, в надлежащем объеме в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 4 (четырёх) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком выполнения работ, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком выполнения работ, в надлежащем объеме.

7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком выполнения работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком выполнения работ.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком выполнения работ, надлежащего качества в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 4 (четырёх) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком выполнения работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день до момента устранения недостатков выполненных работ.

Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Договора.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки.



7.7. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.

7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

#### **Статья 8. Порядок расторжения Договора**

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.

8.2. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора, который должен прекратить выполнение работ со дня, следующего за днем получения данного уведомления.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления о расторжении Договора, Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправления Заказчиком уведомления.

8.6. Момент расторжения настоящего Договора определяется в порядке, установленном настоящим Договором.

8.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем выполненных Подрядчиком работ.

8.8. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке (в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ) без возмещения убытков Подрядчику, в следующих случаях:

8.8.1. Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору.

8.8.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней.

8.8.3. Передачи Подрядчиком прав по настоящему Договору третьим лицам.

8.9. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

8.9.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

8.9.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения закупки, указанной в преамбуле настоящего Договора.

8.9.3. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии, согласно требованиям статьи 9 настоящего Договора.

8.9.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.9.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.9.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9.7. Установления сведений о Подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

#### **Статья 9. Обеспечение исполнения Договора**

9.1. Обеспечение исполнения Договора на выполнение работ производится Подрядчиком до его заключения в размере, в сроки и способами, указанными в Извещении о проведении закупки №бзп-14 от 22.05.2014 г.

9.2. Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору Подрядчиком плюс 60 (шестьдесят) дней.

9.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение срока, установленного в п. 9.2 настоящего Договора, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

#### **Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия

обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

#### **Статья 11. Порядок урегулирования споров**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области

#### **Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора**

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «30» сентября 2014 г.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

#### **Статья 13. Прочие условия**

13.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложения 1 «Сметная документация», приложение 2 «График выполнения работ», приложение 3 «Форма Акта сдачи-приемки работ».

#### Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

**Заказчик: МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»**

Адрес: 140300 Московская область,  
г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 31.  
Телефон: 8-49640-4-50-70,  
Факс: 8-49640-4-50-59.  
Электронный адрес: [electroset@rnc.ru](mailto:electroset@rnc.ru).  
ОГРН 1025001468546  
ИНН 5011020664 КПП 501101001  
р/с 40702810801200140503  
в банке «Возрождение» (ОАО) г. Москва  
к/с 30101810900000000181  
БИК 044525181

Директор

М.П.



Фокин С.Ф.

**Подрядчик : ООО РСК «Техстрой»**

Адрес почтовый: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, д.48-в  
Телефон 8-49640-2-23-93, факс 8-49640-2-16-61  
Электронный адрес: [tehstroy05@rambler.ru](mailto:tehstroy05@rambler.ru)  
ОГРН 1035004252568  
ИНН 5022025294 КПП 502201001  
р/с №40702810101200140313  
в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Москва  
к/с30101810900000000181  
БИК044525181

Генеральный директор

М.П.



Штыриков А.И.

Приложение 1  
к Договору № 63п-14 от «23» июня 2014 г.

**СМЕТА**  
**на выполнение работ по капитальному ремонту**  
**здания трансформаторной подстанции 110/10 кВ ТП – 488 «Ткач»**  
**в г. Егорьевске Московской области – ул. Тельмана, стр.1**

Основание: технический паспорт №13-6828

**Сметная стоимость 3954000.00 руб.**

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2013 г.

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		<u>Фасад</u>									
1	ТСНБр 53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м	8	1477.28			145КР ЕМ			
		Зарплата			611.87	1.135	5555.78		20.52	114004.61	
		Эксплуатация машин			10.91	1.35	117.83		7.24	853.09	
		Материальные ресурсы			854.5	1	6836		4.75	32471	
		Накладные расходы от ФОТ	%		69 (86%*0.85 *0.94)		3833.49			78663.21	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		50 (70%*0.8* 0.9)		2777.89			57002.3	
		Затраты труда	чел.- час.	55.93		1					447.44
							19120.99			282994.21	447.44
2	ТСНБр 53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м	10	4098.42			146КР ЕМ			
		Зарплата			703.66	1.135	7986.54		20.52	163883.8	
		Эксплуатация машин			15.27	1.35	206.15		6.95	1432.74	
		Материальные ресурсы			3379.49	1	33794.9		4.01	135517.55	
		Накладные расходы от ФОТ	%		69 (86%*0.85 *0.94)		5510.71			113079.77	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		50 (70%*0.8* 0.9)		3993.27			81941.9	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Затраты труда	чел.- час.	64.32		1				643.2	
							51491.57		495855.76	643.2	
3	ТСНБр 61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1.6	2786.73			596КР ЕМ			
		Зарплата			1645.31	1.135	2987.88		20.52	61311.3	
		Эксплуатация машин			1.21	1.35	2.61		5.26	13.73	
		Материальные ресурсы			1140.21	1	1824.34		4.98	9085.21	
		Накладные расходы от ФОТ	%		63 (79%*0.85 *0.94)		1882.36			38626.23	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		1075.64			22072.13	
		Затраты труда	чел.- час.	188.25		1				301.2	
							7772.83		131108.6	301.2	
4	ТСНБр 62-41-03	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек	100 м2	13.08	286.26			1018К РЕМ			
		Зарплата			286.26	1.135	4249.76		20.52	87205.08	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85 *0.94)		2719.85			55811.32	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		1529.91			31393.75	
		Затраты труда	чел.- час.	36.7		1				480.04	
							8499.52		174410.15	480.04	
5	ТСНБр 62-39-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2	13.08	55.05			1010К РЕМ			
		Зарплата			47.48	1.135	704.88		20.52	14464.14	
		Материальные ресурсы			7.57	1	99.02		2.8	277.26	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85 *0.94)		451.12			9256.98	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		253.76			5207.16	
		Затраты труда	чел.- час.	5.98		1				78.22	
							1508.78		29205.54	78.22	
6	ТСНБр 62-25-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловым и красками простых с люлек	100 м2	13.08	434.87			948КР ЕМ			
		Зарплата			74.13	1.135	1100.52		20.52	22582.67	
		Эксплуатация машин			51.91	1.35	916.63		4.07	3730.68	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Материальные ресурсы			308.83	1	4039.5		4.36	17612.22	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85*0.94)		704.33			14452.85	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8*0.9)		396.19			8129.82	
		Затраты труда	чел.- час.	8.58		1					112.23
							7157.17			66508.24	112.23
7	ТСНБр 62-25-09	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловым и красками простых с люлек	100 м2	13.08	1173.39			954КР ЕМ			
		Зарплата			323.8	1.135	4807.07		20.52	98641.08	
		Эксплуатация машин			1.74	1.35	30.72		6.24	191.69	
		Материальные ресурсы			847.85	1	11089.88		5	55449.4	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85*0.94)		3076.52			63130.19	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8*0.9)		1730.55			35510.89	
		Затраты труда	чел.- час.	37.96		1					496.52
							20734.74			252923.25	496.52
8	ТСНБр 62-26-06	Окраска перхлорвиниловым и красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	100 м2	13.08	1299.98			963КР ЕМ			
		Зарплата			240.19	1.135	3565.81		20.52	73170.42	
		Эксплуатация машин			188.17	1.35	3322.71		4.13	13722.79	
		Материальные ресурсы			871.62	1	11400.79		3.73	42524.95	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85*0.94)		2282.12			46829.1	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8*0.9)		1283.69			26341.32	
		Затраты труда	чел.- час.	27.8		1					363.62
							21855.12			202588.58	363.62
9	ТСНБр 62-31-06	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с люлек	100 м2	3.13	895.4			988КР ЕМ			
		Зарплата			381.2	1.35	1610.76		20.52	33052.8	
		Эксплуатация			0.87	1.35	3.68		6.24	22.96	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машин									
		Материальные ресурсы			513.33	1	1606.72		2.74	4402.41	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85*0.94)		1030.89			21153.86	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8*0.9)		579.87			11898.93	
		Затраты труда	чел.- час.	44.12		1					138.1
							4831.92			70530.96	138.1
10	ТСНБр 55-03-01	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	1 шт.	564	11.55			198КР ЕМ			
		Зарплата			1.57	1.35	1195.4		20.52	24529.61	
		Эксплуатация машин			2.62	1.35	1994.87		6.22	12408.09	
		Материальные ресурсы			7.36	1	4151.04		5.9	24491.14	
		Накладные расходы от ФОТ	%		71 (89%*0.85*0.94)		848.73			17415.94	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		47 (65%*0.8*0.9)		561.84			11528.96	
		Затраты труда	чел.- час.	0.18		1					99.83
							8751.88			90373.74	99.83
11	ТСНБ 20- 02-002-07	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 6,5 м2 # т.ч. г/снр/терр	1 решет ка	2	102.23			6066С			
		Зарплата			63.78	1.5525 (1.15* 1.35)	198.04		20.52	4063.78	
		Эксплуатация машин			10.68	1.6875 (1.25* 1.35)	36.05		6.69	241.17	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.41	1.6875 (1.25* 1.35)	1.38		20.52	28.32	
		Материальные ресурсы			27.77	1	55.54		6.03	334.91	
	2010345	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18.	шт.	2	4118.1	1	8236.2		2.47	20343.42	
		Накладные расходы от ФОТ	%		92 (128%*0.85*0.94*0.9)		183.47			3764.6	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		51 (83%*0.8*0.9*0.85)		101.71			2087.09	
		Затраты труда	чел.- час.	7.11		1.15					16.35
							8811.01			30834.97	16.35
12	ТСНБр 55-03-01	Разборка оконных проёмов из стеклоблоков	1 шт.	85	11.55			198КР ЕМ			
		Зарплата			1.57	1.35	180.16		20.52	3696.88	
		Эксплуатация машин			2.62	1.35	300.65		6.22	1870.04	
		Накладные расходы от ФОТ	%		71 (89%*0.85*0.94)		127.91			2624.71	



NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Сметная прибыль от ФОТ	%		47 (65%*0.8* 0.9)		84.68			1737.43	
		Затраты труда	чел.- час.	0.18		1					15.05
							693.4			9929.06	15.05
13	ТСНБ 46- 02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	4.76	947.45			10236 С			
		Зарплата			119.53	1.35	768.1		20.52	15761.41	
		Эксплуатация машин			2.13	1.35	13.69		5.17	70.78	
		Материальные ресурсы			825.79	1	3930.76		4.8	18867.65	
		Накладные расходы от ФОТ	%		79 (110%*0.8 5*0.94*0.9 )		606.8			12451.54	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		330.28			6777.35	
		Затраты труда	чел.- час.	14.63		1					69.64
							5649.63			53928.73	69.64
ИТОГО по разделу: Фасад							166878.56			1891191.79	3261.44
		Козырёк над входом в здание									
14	ТСНБр 58-17-01	Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоёв стеклоткани	100 м2	0.11	72.03			403КР ЕМ			
		Зарплата			71.84	1	7.9		20.52	162.11	
		Эксплуатация машин			0.19	1	0.02		5.21	0.1	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (83%*0.85 *0.94)		5.21			107.11	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		47 (65%*0.8* 0.9)		3.71			76.13	
		Затраты труда	чел.- час.	9.21		1					1.01
							16.84			345.45	1.01
15	ТСНБр 58-01-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.11	160.11			343КР ЕМ			
		Зарплата			120.37	1	13.24		20.52	271.68	
		Эксплуатация машин			39.74	1	4.37		6.36	27.79	
		в т.ч. зарплата машинистов			6.21	1	0.68		20.52	13.95	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (83%*0.85 *0.94)		9.19			188.57	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		47 (65%*0.8* 0.9)		6.54			134.2	
		Затраты труда	чел.- час.	15.16		1					1.67
							33.34			622.24	1.67
16	ТСНБр 58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.11	2492.19			383КР ЕМ			
		Зарплата			252.73	1	27.8		20.52	570.46	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. перес- чета	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Эксплуатация машин			40.78	1	4.49		7.22	32.42	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.1	1	0.56		20.52	11.49	
		Материальные ресурсы			2198.68	1	241.85		4.1	991.59	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66 (83%*0.85*0.94)		18.72			384.13	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		47 (65%*0.8*0.9)		13.33			273.54	
		Затраты труда	чел.- час.	31.83		1					3.5
							306.19			2252.14	3.5
17	ТСНБ 12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов # т.ч. гэснр/терр	100 м2	0.11	13372.22			4436С			
		Зарплата			824.01	1.15	104.24		20.52	2139	
		Эксплуатация машин			56.58	1.25	7.78		6.28	48.86	
		в т.ч. зарплата машинистов			6.75	1.25	0.93		20.52	19.08	
		Материальные ресурсы			12491.63	1	1374.08		2.97	4081.02	
		Накладные расходы от ФОТ	%		86 (120%*0.85*0.94*0.9)		90.45			1855.83	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		40 (65%*0.8*0.9*0.85)		42.07			863.07	
		Затраты труда	чел.- час.	90.85		1.15					11.49
							1618.62			8987.78	11.49
18	ТСНБ 15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя фриз по фасаду # общие положения 3.1б	100 м2	0.01	26906.21			5080С			
		Зарплата			974.82	0.8	7.8		20.52	160.06	
		Эксплуатация машин			180.34	0.8	1.44		5.32	7.66	
		в т.ч. зарплата машинистов			3.92	0.8	0.03		20.52	0.62	
		Накладные расходы от ФОТ	%		76 (105%*0.85*0.94*0.9)		5.95			122.09	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		34 (55%*0.8*0.9*0.85)		2.66			54.59	
		Затраты труда	чел.- час.	106.19		1					1.06
							17.85			344.4	1.06
19	ТСНБ 15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по	100 м2	0.01	26906.21			5080С			

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя # т.ч. гэснр/терр									
		Зарплата			974.82	1.15	11.21		20.52	230.03	
		Эксплуатация машин			180.34	1.25	2.25		5.32	11.97	
		в т.ч. зарплата машинистов			3.92	1.25	0.05		20.52	1.03	
		Материальные ресурсы			25751.05	1	257.51		2.19	563.95	
		Накладные расходы от ФОТ	%		76 (105%*0.8 5*0.94*0.9 )		8.56			175.65	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		34 (55%*0.8* 0.9*0.85)		3.83			78.59	
		Затраты труда	чел.- час.	106.19		1.15					1.22
							283.36			1060.19	1.22
ИТОГО по разделу: Козырёк над входом в здание							2276.2			13612.2	19.95
		Кровля									
20	ТСНБ 46- 03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0.36	1023.41			10307 С			
		Зарплата			247.66	1.35	120.36		20.52	2469.79	
		Эксплуатация машин			775.75	1.35	377.01		8.39	3163.11	
		в т.ч. зарплата машинистов			114.99	1.35	55.89		20.52	1146.86	
		Накладные расходы от ФОТ	%		79 (110%*0.8 5*0.94*0.9 )		139.23			2857.21	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		75.78			1555.22	
		Затраты труда	чел.- час.	27.61		1					9.94
							712.38			10045.33	9.94
21	ТСНБ 46- 04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	3.12	153.59			10373 С			
		Зарплата			112.16	1.35	472.42		20.52	9694.06	
		Эксплуатация машин			41.43	1.35	174.5		5.16	900.42	
		Накладные расходы от ФОТ	%		79 (110%*0.8 5*0.94*0.9 )		373.21			7658.27	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		203.14			4168.43	
		Затраты труда	чел.- час.	14.38		1					44.87
							1223.27			22421.18	44.87
22	ТСНБ 12- 01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением # т.ч. гэснр/терр	100 м2	3.12	231.92			4465С			
		Зарплата			38.98	1.5525	188.81		20.52	3874.38	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
						(1.15* 1.35)					
		Эксплуатация машин			3.49	1.6875 (1.25* 1.35)	18.37		6.23	114.45	
		Материальные ресурсы			189.45	1	591.08		11.34	6702.85	
		Накладные расходы от ФОТ	%		86 (120%*0.8 5*0.94*0.9 )		162.38			3332.04	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		40 (65%*0.8* 0.9*0.85)		75.52			1549.67	
		Затраты труда	чел.- час.	4.46		1.15					16
							1036.16			15573.39	16
23	ТСНБ 12- 01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя # т.ч. гэснр/terr	100 м2	3.12	359.82			4412C			
		Зарплата			134.98	1.5525 (1.15* 1.35)	653.82		20.52	13416.39	
		Эксплуатация машин			42.51	1.6875 (1.25* 1.35)	223.82		5.78	1293.68	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.7	1.6875 (1.25* 1.35)	14.22		20.52	291.79	
		Материальные ресурсы			182.33	1	568.87		5.02	2855.73	
	1013340	Изопласт К СБС ЭКП-5,0	м2	355.68	55.54	1	19754.47		5.02	99167.14	
	1013341	Изопласт П ЭПП	м2	361.92	42.83	1	15501.03		5.02	77816.42	
		Накладные расходы от ФОТ	%		86 (120%*0.8 5*0.94*0.9 )		574.52			11788.95	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		40 (65%*0.8* 0.9*0.85)		267.22			5483.36	
		Затраты труда	чел.- час.	14.36		1.15					51.52
							37543.75			211821.67	51.52
24	ТСНБ 12- 01-004-06	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками # т.ч. гэснр/terr	100 м	0.02	6373.25			4422C			
		Зарплата			618.64	1.5525 (1.15* 1.35)	19.21		20.52	394.19	
		Эксплуатация машин			100.1	1.6875 (1.25* 1.35)	3.38		6.08	20.55	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.59	1.6875 (1.25* 1.35)	0.32		20.52	6.57	
		Материальные ресурсы			5654.51	1	113.09		2.96	334.75	
	1013340	Изопласт К СБС ЭКП-5,0	м2	3.78	55.54	1	209.94		2.96	621.43	
		Накладные расходы от ФОТ	%		86 (120%*0.8 5*0.94*0.9 )		16.8			344.74	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.	
					)							
		Сметная прибыль от ФОТ	%		40 (65%*0.8* 0.9*0.85)		7.81			160.26		
		Затраты труда	чел.- час.	67.39		1.15					1.55	
							370.23			1875.92	1.55	
25	ТСНБ 12- 01-009-01	Устройство желобов настенных # т.ч. гэснр/терр	100 м	0.02	18952.91			4444С				
		Зарплата			722.92	1.5525 (1.15* 1.35)	22.45		20.52	460.67		
		Эксплуатация машин			296.16	1.6875 (1.25* 1.35)	10		6.21	62.1		
		в т.ч. зарплата машинистов			28.49	1.6875 (1.25* 1.35)	0.96		20.52	19.7		
		Материальные ресурсы			17933.83	1	358.68		3.1	1111.91		
		Накладные расходы от ФОТ	%		86 (120%*0.8 5*0.94*0.9 )		20.14			413.07		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		40 (65%*0.8* 0.9*0.85)		9.36			192.07		
		Затраты труда	чел.- час.	84.75		1.15					1.95	
							420.63			2239.82	1.95	
		ИТОГО по разделу: Кровля						41306.42			263977.31	125.83
		Ремонт внутренних помещений										
26	ТСНБ 46- 04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	22.5	151.06			10347 С				
		Зарплата			73.01	1.62 (1.35* 1.2)	2661.21		20.52	54608.03		
		Эксплуатация машин			78.05	1.62 (1.35* 1.2)	2844.92		8.39	23868.88		
		в т.ч. зарплата машинистов			11.57	1.62 (1.35* 1.2)	421.73		20.52	8653.9		
		Накладные расходы от ФОТ	%		79 (110%*0.8 5*0.94*0.9 )		2435.52			49976.87		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		1325.66			27202.55		
		Затраты труда	чел.- час.	8.24		1					185.4	
							9267.31			155656.33	185.4	
27	ТСНБр 62-39-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2	7.98	55.05			1010К РЕМ				
		Зарплата			47.48	1.62 (1.35* 1.2)	613.8		20.52	12595.18		
		Материальные ресурсы			7.57	1	60.41		2.8	169.15		
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85 *0.94)		392.83			8060.87		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		220.97			4534.3		
		Затраты труда	чел.-	5.98		1					47.72	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
			час.				1288.01			25359.5	47.72
28	ТСНБ 13-03-001-19	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой # т.ч. гэснр/терр	100 м2	7.98	1821.72			4570С			
		Зарплата			29.76	1.863 (1.15* 1.35*1 .2)	442.43		20.52	9078.66	
		Эксплуатация машин			12.5	2.025 (1.25* 1.35*1 .2)	201.99		5.05	1020.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	2.025 (1.25* 1.35*1 .2)	1.62		20.52	33.24	
		Материальные ресурсы			1779.46	1	14200.09		2.57	36494.23	
		Накладные расходы от ФОТ	%		65 (90%*0.85 *0.94*0.9)		288.63			5922.69	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		190.93			3918.09	
		Затраты труда	чел.- час.	2.72		1.15					24.96
							15324.07			56433.72	24.96
29	ТСНБ 13-03-001-20	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой # т.ч. гэснр/терр	100 м2	7.98	1760.67			4571С			
		Зарплата			29.76	1.863 (1.15* 1.35*1 .2)	442.43		20.52	9078.66	
		Эксплуатация машин			12.5	2.025 (1.25* 1.35*1 .2)	201.99		5.05	1020.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	2.025 (1.25* 1.35*1 .2)	1.62		20.52	33.24	
		Материальные ресурсы			1718.41	1	13712.91		2.57	35242.18	
		Накладные расходы от ФОТ	%		65 (90%*0.85 *0.94*0.9)		288.63			5922.69	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		190.93			3918.09	
		Затраты труда	чел.- час.	2.72		1.15					24.96
							14836.89			55181.67	24.96
30	ТСНБ 13-03-003-12	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 # т.ч. гэснр/терр	100 м2	7.98	1581.66			4599С			

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Зарплата			23.04	1.863 (1.15* 1.35*1 .2)	342.53		20.52	7028.72	
		Эксплуатация машин			11.27	2.025 (1.25* 1.35*1 .2)	182.12		5.1	928.81	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	2.025 (1.25* 1.35*1 .2)	1.62		20.52	33.24	
		Материальные ресурсы			1547.35	1	12347.85		2.57	31733.97	
		Накладные расходы от ФОТ	%		65 (90%*0.85 *0.94*0.9)		223.69			4590.12	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		147.98			3036.55	
		Затраты труда	чел.- час.	2.54		1.15					23.31
							13244.17			47318.17	23.31
31	ТСНБр 62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	17.46	162.24			1018К РЕМ			
		Зарплата			162.24	1.62 (1.35* 1.2)	4588.99		20.52	94166.07	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85 *0.94)		2936.95			60266.21	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		1652.04			33899.86	
		Затраты труда	чел.- час.	20.8		1					363.17
							9177.98			188332.14	363.17
32	ТСНБр 62-39-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2	17.46	55.05			1010К РЕМ			
		Зарплата			47.48	1.62 (1.35* 1.2)	1342.98		20.52	27557.95	
		Материальные ресурсы			7.57	1	132.17		2.8	370.08	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85 *0.94)		859.51			17637.15	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		483.47			9920.8	
		Затраты труда	чел.- час.	5.98		1					104.41
							2818.13			55485.98	104.41
33	ТСНБр 62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловым и красками простых с земли и лесов	100 м2	17.46	372.39			946КР ЕМ			
		Зарплата			37.07	1.62 (1.35* 1.2)	1048.53		20.52	21515.84	
		Эксплуатация			26.49	1.62	749.27		4.11	3079.5	

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машин				(1.35* 1.2)					
		Материальные ресурсы			308.83	1	5392.17		4.36	23509.86	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85* 0.94)		671.06			13770.15	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		377.47			7745.68	
		Затраты труда	чел.- час.	4.29		1					74.9
							8238.5			69621.03	74.9
34	ТСНБр 62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловым и красками простых с земли и лесов	100 м2	17.46	1051.07			952КР ЕМ			
		Зарплата			201.31	1.62 (1.35* 1.2)	5694.09		20.52	116842.73	
		Эксплуатация машин			1.91	1.62 (1.35* 1.2)	54.02		6.16	332.76	
		Материальные ресурсы			847.85	1	14803.46		5	74017.3	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85* 0.94)		3644.22			74779.39	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		2049.87			42063.33	
		Затраты труда	чел.- час.	23.6		1					412.06
							26245.66			308035.51	412.06
35	ТСНБр 62-26-04	Окраска перхлорвиниловым и красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	17.46	1096.29			961КР ЕМ			
		Зарплата			126.06	1.62 (1.35* 1.2)	3565.63		20.52	73166.73	
		Эксплуатация машин			98.61	1.62 (1.35* 1.2)	2789.2		4.23	11798.32	
		Материальные ресурсы			871.62	1	15218.49		3.73	56764.97	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85* 0.94)		2282			46826.64	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		1283.63			26340.09	
		Затраты труда	чел.- час.	14.59		1					254.74
							25138.95			214896.75	254.74
36	ТСНБ 46- 01-004-02	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	1 т	2	8997.5			10190 С			
		Зарплата			1909.35	1.62 (1.35* 1.2)	6186.29		20.52	126942.67	
		Эксплуатация			995.06	1.62	3223.99		6.13	19763.06	



NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		машин				(1.35* 1.2)					
		в т.ч. зарплата машинистов			69.12	1.62 (1.35* 1.2)	223.95		20.52	4595.45	
		Материальные ресурсы			6093.09	1	12186.18		5.12	62393.24	
		Накладные расходы от ФОТ	%		79 (110%*0.8 5*0.94*0.9 )		5064.09			103915.13	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		43 (70%*0.8* 0.9*0.85)		2756.4			56561.54	
		Затраты труда	чел.- час.	195.63		1					391.26
							29416.95			369575.64	391.26
37	ТСНБр 62-31-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2	1.16	693.65			986КР ЕМ			
		Зарплата			179.28	1	207.96		20.52	4267.34	
		Эксплуатация машин			1.04	1	1.21		6.09	7.37	
		Материальные ресурсы			513.33	1	595.46		2.74	1631.56	
		Накладные расходы от ФОТ	%		64 (80%*0.85 *0.94)		133.09			2731.21	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		74.87			1536.33	
		Затраты труда	чел.- час.	20.75		1					24.07
							1012.59			10173.81	24.07
ИТОГО по разделу: Ремонт внутренних помещений							156009.21			1556070.25	1930.96
		Уборка мусора									
38	ТСНБр 69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0.7	1553.82			2033К РЕМ			
		Зарплата			1553.82	1	1087.67		20.52	22318.99	
		Накладные расходы от ФОТ	%		62 (78%*0.85 *0.94)		674.36			13837.87	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		36 (50%*0.8* 0.9)		391.56			8034.81	
		Затраты труда	чел.- час.	214.32		1					150.02
							2153.59			44191.67	150.02
39	сб. МОГЭ	Погрузка и выгрузка мусора вручную	Т	70	7.6						
		Зарплата			7.6	1	532		20.52	10916.64	
		Накладные расходы от ФОТ	%		56 (78%*0.85 *0.94*0.9)		297.92			6113.32	

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		Сметная прибыль от ФОТ	%		31 (50%*0.8* 0.9*0.85)		164.92			3384.16	
							994.84			20414.12	0
40	сб. МОГЭ	Вывоз мусора на расстояние до 12 км	Т	70	16.72						
		Эксплуатация машин			16.72	1	1170.4		5.59	6542.54	
							1170.4			6542.54	0
ИТОГО по разделу: Уборка мусора							4318.83			71148.33	150.02
ИТОГО по смете							370789.22			3795999.88	5488.2

В т. ч. стоимость материалов (справочно)

Компенсация НДС за материалы 18%

**ИТОГО**

877778.45  
(справочно)

158000.12  
**3954000.00**

Составил

Проверил



Приложение №2  
к Договору № 63п-14  
от «23» июня 2014 г.

### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по капитальному ремонту здания трансформаторной подстанции 110/10 кВ ТП – 488  
«Ткач» в г. Егорьевске Московской области, ул. Тельмана, стр.№1  
2014 год

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Примечание
1	Капитальный ремонт фасада здания	июнь-август	2014 год
2	Капитальный ремонт кровли и козырька входа	июль	
3	Капитальный ремонт внутренних помещений	июнь-сентябрь	

Заказчик:

МУП КХ  
«Егорьевская электрическая сеть»  
Директор Фокин С.Ф.



«    » 2014 г.

Подрядчик:

ООО РСК «Техстрой»

Генеральный директор Штыриков А.И.



«    » 2014 г.